

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE TAMPONATURE DI PIANO TERRA DELLE
SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO - VIA FALCHI

COMMITTENTE: COMUNE DI DOSOLO

Data, 14/06/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.04.E.004	Muratura in blocchi di laterizio forato alveolato termo-isolante per opere di elevazione di spessore cm. 25, con malta bastarda a tonn. 0,10 di cemento 325 e tonn. 0,20 di calce idraulica, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 2 di superficie si misurano vuoto per pieno), compreso la messa in opera dei marmi accatastati in cantiere, compreso la posa dei falsi telai delle finestre o porte, compreso gli ancoraggi alle strutture prefabbricate del solaio per evitare il ribaltamento. euro (trecentoventi/00)	mc.	320,00
Nr. 2 01.04.E.005	Muratura in blocchi di laterizio forato spessore 8cm , con malta bastarda a tonn. 0,10 di cemento 325 e tonn. 0,20 di calce idraulica, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 2 di superficie si misurano vuoto per pieno), compreso la messa in opera dei marmi accatastati in cantiere compreso la posa in opera dei falsi telai, compreso la posa in opera degli architravi delle finestre, compresi i ponteggi, compreso l'ancoraggio alle murature esterne mediante ganci metallici nel numero di 9 al mq, compreso fissaggi in sommità al solaio per evitare il ribaltamento del muro, compreso la posa in opera dei falsi telai delle finestre. euro (duecentodieci/00)	mc.	210,00
Nr. 3 01.04.F.001	Muratura in mattoni pieni faccia vista dello spessore di cm 12 (una testa), con malta bastarda a tonn. 0,10 di cemento 325 e tonn. 0,20 di calce idraulica, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 2 di superficie si misurano vuoto per pieno), compreso la messa in opera dei marmi accatastati in cantiere, degli architravi in cemento a faccia vista, compreso la stilatura dei giunti, compreso l'ancoraggio con la muratura retrostante e con il solaio superiore con ganci metallici. euro (quattrocentocinquanta/00)	mc.	450,00
Nr. 4 01.04.H.003	Intonaco civile per interni con malta di calce idraulica a tonn. 0,35, eseguito in due strati e finemente frattazzato, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 2 di superficie si misurano vuoto per pieno), compreso la fornitura e posa di rete portaintonaco. euro (ventiquattro/50)	mq.	24,50
Nr. 5 01.04.I.002	Massetto in conglomerato cementizio tirato a riga lunga, a tonn. 0,25 di cemento tipo 325, dato in opera per uno spessore di cm. 8 ÷ 10 circa netti dalla compenetrazione nel vespaio sottostante, questa compresa nel prezzo, compreso rete elettrosaldata diametro 6 maglia 20x20, gettato con l'ausilio della pompa. euro (sedici/50)	mq.	16,50
Nr. 6 01.50.A.001	Fornitura e posa di guaina tagliamuro per isolamento della muratura dal cordolo di fondazione in guaina bituminosa in tessuto non tessuto di poliestere spess. mm. 4 prezzo per metro lineare e altezza 25 cm euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 7 A33001.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1/01, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere: classe di lavorabilità S4 (fluida) e classe di esposizione XC1: C25/30 (Rck 30 N/mm²) euro (centoquindici/00)	m³	115,00
Nr. 8 A33003.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K o B450 C controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LLPP: diametro 8-30 mm euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 9 A35013.a	Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,disarmante, sfrido, chioderia e filo di ferro, valutati per la superficie a contatto della struttura: per opere di fondazione in tavole o pannelli (plinti, travi rovesce, murature di fondazione e di scantinato) di abete euro (ventitre/00)	m²	23,00
Nr. 10 A45002	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa lavata spessore 8 ÷ 20 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'eventuale recupero e stesa del materiale asportato durante le operazioni di scavo purchè debitamente vagliato. euro (trenta/00)	m³	30,00
Nr. 11 asf	Ripresa di pavimentazione in asfalto bituminoso. euro (trecento/00)	a corpo	300,00
Nr. 12 cls	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di piccola -media entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³ euro (cinquanta/00)	mc	50,00
Nr. 13 dem	Rimozione di serramenti in alluminio esistenti con accatastamento degli stessi in cantiere e successiva posa in opera ad ultimazione dei lavori, compreso eventuali copertine sui davanzali, compreso eventuali cornici se necessarie. Compreso lo smaltimento in discarica delle eventuali parti da sostituire. euro (sessanta/00)	m2	60,00
Nr. 14 Dem 10	Rimozione di porzione di pavimentazione in linoleum, nelle aule oggetto di intervento compreso la smaltimento in discarica del materiale di risulta, compreso oneri di discarica. euro (otto/00)	mq	8,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 dem 2	Demolizione di pavimentazione in piastrelle e soletta in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10, anche armata, compreso lo smaltimento del materiale di risulta alla pubblica discarica. euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 16 dem1	Demolizione di muratura esistente a piano terra costituita da mattoni pieni o in mattoni tipo doppio Uni, per il rivestimento esterno, intercapedine con materiale isolante in lastre tipo polistirene, tramezzatura interna in mattoni forati con intonaco. Compreso eventuale sottostante cordolo di fondazione ed eventuale fondazione presente, compreso la smaltimento dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate, compreso i costi di discarica, compreso il recupero dei davanzali in marmo e il loro accatastamento in cantiere, compreso il recupero dei falsi telai dei serramenti e il loro accatastamento in cantiere, compreso ogni onere per fornire la lavorazione a regola d'arte euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 17 Economia	Lavori in economia di assistenza, pulizia, imprevisti e varie euro (venticinque/00)	ore	25,00
Nr. 18 F15002.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, comprese le eventuali opere di sbadacchiatura nei confronti degli edifici adiacenti; compreso il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica: per profondità fino a 2 m, compreso oneri di discarica. euro (venti/00)	m³	20,00
Nr. 19 F15005.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta e trasporto fino alla discarica pubblica; comprese le opere di sbadacchiatura per la salvaguardia degli edifici adiacenti; per profondità fino a 2 m euro (undici/00)	m³	11,00
Nr. 20 imp.idraulico	Fornitura e posa di nuove turchie nei bagni, con adeguamento dell'impiantistica esistente, compreso di sciacquone a cassetta tibipò Geberit, compreso allacciamento alle linee esisitenti, compreso le modifiche agli impianti esistenti, compreso ogni onere necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte. euro (cinquecentoottanta/00)	cadauno	580,00
Nr. 21 int	Intonaco civile per esterni con malta di calce idraulica a tonn. 0,35, eseguito in due strati e finemente frattazzato, compresi gli occorrenti ponteggi (le aperture fino a mq. 2 di superficie si misurano vuoto per pieno), compreso la rete portaintonaco. euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 22 isol	Fornitura e posa di lastre isolante tipo Styrodur densità 50 Kg/mc delle spessore di cm 4 in lastra unica con maschio e femmina per la giunzione, da posare in verticale fra le pareti compreso lo sfido e il fissaggio alle murature durante la posa. euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 23 mar.01	Fornitura di soglie e/o davanzali in biancone, dello spessore di cm 4, compreso lucidatura, compreso realizzazione di gocciolatoio inferiore, delle dimensioni della luce architettonica +5cm per parte euro (zero/00)		0,00
Nr. 24 pav	Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su supporto adatto conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore 2.5 mm; - peso 2.9 kg/m²; - reazione al fuoco "classe 1". Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L.. Compreso di risolto a battiscopa di cm 10 sulle pareti perimetrali. Compreso qualsiasi altro onere per fornire l'opera a regola d'arte. euro (ventitre/50)	mq	23,50
Nr. 25 piast.01.0010	Fornitura e posa di pavimentazione da esterno in piastrelle di gres porcellanato antiscivolo di forma rettangolare o quadrata, posata a correre, compresa la stuccatura delle fughe, posate su massetto di sabbia e cemento, compreso il massetto, compreso sfidi e lavorazioni, compreso ogni onere per fornire l'opera a regola d'arte. euro (trentaotto/00)	m2	38,00
Nr. 26 rim	Rimozione di copertura attuale in lamiera sandwich e di lattoneria presente sulla copertura con accatastamento del materiale riutilizzabile in cantiere e trasporto in discarica per il materiale non più riutilizzabile. euro (tredici/50)	mq	13,50
Nr. 27 rim 1	Rimozione di impianto di illuminazione esterno presente sotto il portico con accatastamento dei corpi illuminanti in cantiere euro (duecentocinquanta/80)	corpo	250,80
Nr. 28 ser.pvc.01	Fornitura e posa di serramenti in pvc con telaio a 5 camere da 70mm, con doppio vetro 3+3+16+3+3 bassoemissivo, con trasmittanza totale del serramento inferiore a 1.5 WmqK, con vetri antisfondamento, con vetri stampati su un lato per rendere gli ambienti interni non visibili all'esterno, con manigliera standard color acciaio satinato, con sistema di apertura ad anta ribalta di serie su tutte le parti		

