PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI DOSOLO (MN)

"BANDO REGIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIPRISTINO DEGLI EDIFICI SCOLASTICO" FSC 2014/2020 - LR. 19/2007

COMMITTENTE

COMUNE DI DOSOLO (MN)

Piazza Garibaldi n. 3
46030 Dosolo (MN)

PROGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Riccardo Belfanti
(Comune di Dosolo)

TITOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA (F1 + F2)

DATA
AGOSTO 2021

SCALA
-

EMISSIONE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELAB. NO.

AE_004

REV.

-

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI

ARCH. RICCARDO BELFANTI
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Garibaldi n. 3 - 46030 Dosolo, Mantova
R 0375/839343 lavoripubblici@comune.dosolo.mn.it

PROGETTO STRUTTURALE

-

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

-

IMPIANTI MECCANICI

-

IMPIANTI ELETTRICI

-

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa. Dovranno essere verificate eventuali interferenze, problematiche e la rispondenza con le tavole architettoniche. Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è tenuta a rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da sottoporre alla dl.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt.1 e seguenti del r.d. 07/11/1925 sul diritto d'autore.

Num. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI				Quantità	MNODOPERA	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		Unitario	TOTALE
		FASE 1							
		ONERI DELLA SICUREZZA							2.021,07 €
		LAVORI							11.546,45 €
A		**Sommano incidenza mdo lavori edili FASE 1**							**13.567,52 €**
		FASE 2							
		ONERI DELLA SICUREZZA							2.027,30 €
		LAVORI							19.640,82 €
B		**Sommano incidenza mdo lavori edili FASE 2**							**21.668,12 €**
		Totale incidenza mdo lavori FASE 1 +FASE 2 (A+B)							**35.235,64 €**

Dosolo, Agosto 2021

Il Tecnico
Arch. Riccardo Belfanti

Num. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		MANODOPERA	
				Unitario	TOTALE	incidenza %	Costo
A		**ONERI DELLA SICUREZZA**					
1	NC.10.350.0160.a	Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe B secondo la norma UNI EN 13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio M I S U R A Z I O N I: SOMMANO ml	165,00	12,36	2.039,40 €	51,38%	1.047,84 €
2	NC.10.350.0160.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione M I S U R A Z I O N I: SOMMANO ml	165,00	4,17	688,05 €	0,72%	4,95 €
3	NC.10.350.0010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	48,00	8,28	397,44 €	70,17%	278,88 €
4	R.L. 2021 NC.10.350.0010.b	Per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	48,00	0,66	31,68 €	3,03%	0,96 €
5	R.L. 2021 NC.10.350.0060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. Schermatura parapetti M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	247,50	2,42	598,95 €	67,77%	405,91 €
6	R.L. 2021 NC.10.350.0040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	16,00	5,40	86,40 €	68,52%	59,20 €
7	R.L. 2021 NC.10.350.0040.b	Per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	16,00	0,57	9,12 €	3,51%	0,32 €

8	ANTI COVID CVD.01.040.0030	Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, deve subire processo di sterilizzazione prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria può essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto deve avere l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro). M I S U R A Z I O N I: SOMMANO cad	480,00	0,57	273,60 €	0,00%	- €
9	DEI 1S.01.040.0010.c	Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani senza risciacquo: in appositi flaconcini da 500 mi con dispenser M I S U R A Z I O N I: SOMMANO cad	2,00	25,00	50,00 €	25,00%	12,50 €
10	ANTI COVID CVD.01.010.0030.b	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19. Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa). M I S U R A Z I O N I: SOMMANO cad	2,00	25,31	50,62 €	9,88%	5,00 €
11	ANTI COVID CVD.01.030.0010	Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM. - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Prevista una volta a settimana. M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	138,00	0,94	129,72 €	73,24%	95,01 €

12	ANTI COVID CVD.01.020.0020	Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione). M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	20,00	6,29	125,80 €	87,83%	110,49 €
		Sommano incidenza mdo oneri della sicurezza (A)					**2.021,07 €**
B		**LAVORI EDILI**					
13	ANCE MN 2021 1.5.1.19.b	Bonifica lastre di copertura in cemento amianto su solaio non pedonabile. Rimozione di copertura in cemento amianto, previa realizzazione e presentazione del Piano di lavoro alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL), indicando inizio lavori e dati anagrafici degli addetti alle operazioni di bonifica, mediante trattamento delle lastre con incapsulamento vinilico, irrorato con pompa a bassa pressione, onde evitare la dispersione di polveri; formazione di bancali contenenti i materiali rimossi, direttamente a terra, inserendovi anche eventuali residui di cemento amianto rinvenuti sul solaio o lungo i canali di gronda, escluso il noleggio di piattaforma necessaria per l'esecuzione in sicurezza degli interventi sopradecritti; è altresi escluso ogni onere per la liberazione e pulizia delle aree al di sotto del manto di copertura, per consentire il corretto posizionamento ed utilizzo di piattaforma o trabatello.Carico su apposito automezzo autorizzato ai sensi del D.P.R. 915/82 per il trasporto a discarica o impianto di stoccaggio autorizzato, compreso il disbrigo delle relative pratiche di accesso e rilascio di certificato di avvenuto smaltimento. Oneri di sicurezza esclusi, da calcolare per ogni singolo cantiere. oltre i 100 mq M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	836,00	16,00	13.376,00 €	41,79%	5.589,83 €
14	R.L. 2021 1C.27.100.0010.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: materiali isolanti contenenti amianto confezionati a norma di legge (CER 170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi M I S U R A Z I O N I: SOMMANO kg	13376,00	0,21	2.849,09 €	0,00%	- €
15	R.L. 2021 1C.01.060.0020.a	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: piccola orditura sottotegole in listelli di abete M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	836,00	1,50	1.254,00 €	76,00%	953,04 €
16	R.L. 2021 1C.01.160.0010.a	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: M I S U R A Z I O N I: SOMMANO ml	463,35	9,17	4.248,92 €	78,41%	3.331,58 €

17	ANCE MN 2021 1.7.2.2	Assistenza per l'esecuzione di manto impermeabile per coperture piane, compresa la pulizia del piano di posa, la predisposizione degli scarichi e la manovalanza per il sollevamento dei materiali Con tale voce si intende la pulizia della copertura da polvere e residui M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	836,00	2,00	1.672,00 €	100,00%	1.672,00 €
		Sommano incidenza mdo lavori edili (B)					**11.546,45 €**
		TOTALE INCIDENZA MDO LAVORI PRIMA FASE (A+B)					**13.567,52 €**

Dosolo, Agosto 2021

Il Tecnico
Arch. Riccardo Belfanti

Num. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		MANODOPERA	
				Unitario	TOTALE	incidenza %	Costo
A		**ONERI DELLA SICUREZZA**					
1	NC.10.350.0160.a	Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe B secondo la norma UNI EN 13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio M I S U R A Z I O N I: SOMMANO ml	165,00	12,36	2.039,40 €	51,38%	1.047,84 €
2	NC.10.350.0160.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione M I S U R A Z I O N I: SOMMANO ml	330,00	4,17	1.376,10 €	0,72%	9,91 €
3	NC.10.350.0010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	48,00	8,28	397,44 €	70,17%	278,88 €
4	R.L. 2021 NC.10.350.0010.b	Per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	96,00	0,66	63,36 €	3,03%	1,92 €
5	R.L. 2021 NC.10.350.0060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. Schermatura parapetti M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	247,50	2,42	598,95 €	67,77%	405,91 €
6	R.L. 2021 NC.10.350.0040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	16,00	5,40	86,40 €	68,52%	59,20 €
7	R.L. 2021 NC.10.350.0040.b	Per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	32,00	0,57	18,24 €	3,51%	0,64 €

8	ANTI COVID CVD.01.040.0030	Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, deve subire processo di sterilizzazione prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria può essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto deve avere l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro). M I S U R A Z I O N I: SOMMANO cad	480,00	0,57	273,60 €	0,00%	- €
9	DEI 1S.01.040.0010.c	Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani senza risciacquo: in appositi flaconcini da 500 mi con dispenser M I S U R A Z I O N I: SOMMANO cad	2,00	25,00	50,00 €	25,00%	12,50 €
10	ANTI COVID CVD.01.010.0030.b	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19. Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa). M I S U R A Z I O N I: SOMMANO cad	2,00	25,31	50,62 €	9,88%	5,00 €
11	ANTI COVID CVD.01.030.0010	Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM. - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Prevista una volta a settimana. M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	138,00	0,94	129,72 €	73,24%	95,01 €

12	ANTI COVID CVD.01.020.0020	Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione). M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	20,00	6,29	125,80 €	87,83%	110,49 €
		Sommano incidenza mdo oneri della sicurezza (A)			**5.209,63 €**		**2.027,30 €**
B		**LAVORI EDILI**					
13	R.L. 2021 1C.13.100.0020	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	836,00	2,57	2.148,52 €	34,24%	735,65 €
14	R.L. 2021 1C.11.020.0010.c	Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: leggero in fibre o lamiera Con tale lavorazione si intende la posa di listelli 4x5 cm M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	836,00	7,98	6.671,28 €	65,29%	4.355,68 €
15	R.L. 2021 1C.11.150.0040.g	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento "sendzimir" e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m^3, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: poliuretano s: 120 mm fuori greca M I S U R A Z I O N I: SOMMANO mq	836,00	46,50	38.874,00 €	21,33%	8.291,82 €
16	ANCE MN 2021 4.4.3.1.j	Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni (1ogni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 6/10 mm , sviluppo cm 100 M I S U R A Z I O N I: canali di gronda incassati SOMMANO ml	163,50 163,50	49,50	8.093,25 €	34,22%	2.769,51 €

17	ANCE MN 2021 4.4.3.1.i	Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni (1ogni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 6/10 mm , sviluppo cm 75 M I S U R A Z I O N I: SOMMANO ml	48,35	39,60	1.914,66 €	33,17%	635,09 €
18	ANCE MN 2021 4.4.3.1.g	Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni (1ogni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 6/10 mm , sviluppo cm 50 M I S U R A Z I O N I: SOMMANO ml	251,50	26,95	6.777,93 €	32,27%	2.187,24 €
19	ANCE MN 2021 4.4.6.b	Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio), aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10 cm M I S U R A Z I O N I: SOMMANO ml	92,00	23,10	2.125,20 €	31,33%	665,83 €
		Sommano incidenza mdo lavori edili (B)			**66.604,84 €**		**19.640,82 €**
		TOTALE INCIDENZA MDO LAVORI SECONDA FASE (A+B)			**71.814,47 €**		**21.668,12 €**

Dosolo, Agosto 2021

Il Tecnico
Arch. Riccardo Belfanti