



COMUNE DI DOSOLO


REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MANTOVA
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 - DOSOLO (MN)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

***LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DEL
CAMPO DA CALCIO DI DOSOLO.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 -
INVESTIMENTO 2.2
CUP: F74J23000410006***

IL PROFESSIONISTA



**PER. IND.
ENRICO TAINO**

PROGETTAZIONE E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

VIA MASCAGNI, N.10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI DOSOLO

ELABORATO

**QUADRO INCIDENZA
DELLA MANODOPERA**

TAVOLA N.

14

COMMITTENTE

COMUNE DI DOSOLO

PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. RICCARDO BELFANTI

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

DATA

GIUGNO 2023

SCALA



LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI DOSOLO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

	Data: 26/06/2023							
Art.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO MANODOPERA	PREZZO UNITARIO COMPLESSIVO	INCIDENZA MANODOPERA [%]	TOTALE	TOTALE MANODOPERA
	QUADRO ELETTRICO							
1.1	Quadro generale	NR	1	€ 400,00	€ 2.725,00	14,68	€ 2.725,00	€ 400,00
	TUBO RIGIDO IN PVC							
2.2	Tubo rigido in PVC diametro 25 mm	MT	100	€ 3,30	€ 9,03	36,57	€ 902,50	€ 330,00
2.3	Tubo rigido in PVC diametro 32 mm	MT	50	€ 3,88	€ 10,80	35,93	€ 540,00	€ 194,00
2.4	Tubo rigido in PVC diametro 40 mm	MT	30	€ 4,81	€ 13,70	35,11	€ 411,00	€ 144,30
2.5	Tubo rigido in PVC diametro 50 mm	MT	30	€ 7,93	€ 25,89	30,63	€ 776,63	€ 237,90
	CAVO ELETTRICO TIPO FS17 450/750V							
3.1	Cavo FS17 450/750V sezione 1,5 mmq	MT	200	€ 0,32	€ 1,20	26,67	€ 240,00	€ 64,00
3.2	Cavo FS17 450/750V sezione 2,5 mmq	MT	200	€ 0,38	€ 1,44	26,43	€ 287,50	€ 76,00
	IMPIANTI A VISTA							
4.1	Punto luce semplice/emergenza	NR	22	€ 21,15	€ 59,02	35,84	€ 1.298,39	€ 465,30
4.2	Punto luce interrotto	NR	17	€ 27,14	€ 80,52	33,70	€ 1.368,85	€ 461,30
4.5	Punto presa bipasso 10/16A	NR	1	€ 22,32	€ 66,40	33,61	€ 66,40	€ 22,32
4.6	Punto presa UNEL 10/16A	NR	15	€ 22,32	€ 66,40	33,61	€ 996,03	€ 334,80
4.7	Punto presa TD/TF compresa quota per cavo	NR	1	€ 22,32	€ 94,76	23,55	€ 94,76	€ 22,32
4.13	Punto comando a pulsante	NR	1	€ 22,32	€ 74,50	29,96	€ 74,50	€ 22,32
4.14	Punto comando pulsante a tirante	NR	1	€ 22,32	€ 85,86	26,00	€ 85,86	€ 22,32
4.15	Punto allarme ottico acusti per servizi disabili	NR	1	€ 22,32	€ 88,97	25,09	€ 88,97	€ 22,32
4.16	Punto allarme ottico per riempimento serbatoio acqua	NR	1	€ 45,00	€ 117,32	38,36	€ 117,32	€ 45,00
4.18	Punto termostato ambiente (escluso il termostato)	NR	5	€ 21,15	€ 59,02	35,84	€ 295,09	€ 105,75
4.19	Punto alimentazione apparecchiature impianto idraulico	NR	10	€ 21,15	€ 59,02	35,84	€ 590,18	€ 211,50
	PLAFONIERA D'EMERGENZA A LED							
6.1	Plafoniera d'emergenza modello Exiway led 38718 marca Schneider od equivalente 600 lumen IP65	NR	7	€ 22,50	€ 125,63	17,91	€ 879,38	€ 157,50
	IMPIANTO DI TERRA							
7.1	Verifica e ripristino della funzionalità dell'impianto esistente di terra	A CRP	1	€ 100,00	€ 218,75	45,71	€ 218,75	€ 100,00
	APPARECCHI ILLUMINANTI A LED							
	F.p.o. di plafoniera modello 3F LINDA LED marca 3F FILIPPI							
8.1	od equivalente codice 58605 33,5W alimentatore DALI	NR	20	€ 22,50	€ 128,13	17,56	€ 2.562,50	€ 450,00
8.1	F.p.o. di plafoniera modello CLY marca PERFORMANCE IN LIGHTING od equivalente 17W	NR	13	€ 22,50	€ 95,50	23,56	€ 1.241,50	€ 292,50
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER FISSAGGIO SU LAMIERA GRECATA							
9.1	Impianto fotovoltaico potenza 10,66kWp per fissaggio su lamiera grecata	A CRP	1	€ 2.985,75	€ 19.069,69	15,66	€ 19.069,69	€ 2.985,75

	Data: 26/06/2023							
Art.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO MANODOPERA	PREZZO UNITARIO COMPLESSIVO	INCIDENZA MANODOPERA [%]	TOTALE	TOTALE MANODOPERA
	TOTALE LAVORAZIONI						€ 34.930,77	€ 7.167,20

Bagnolo San Vito (MN), giugno 2023

Il Progettista

Per. Ind. Enrico Taino